



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**146164/2019**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **UGO RAFAEL GONCALVES NOBREGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **UGO RAFAEL GONCALVES NOBREGA**  
Registro: **10710482017PB** RNP: **1616624809**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20190231319** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/01/2019 Baixada em: 22/07/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **COMANDO DE 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA** CPF/CNPJ: **07.541.172/0001-11**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 2205 Nº: 2205  
Complemento: Bairro: BAIRRO DOS ESTADOS  
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58030909  
Contrato: 24/2018 Celebrado em: 20/11/2018  
Valor do contrato: R\$ 143.673,48 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL RONDON Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ALTO DA BOA VISTA  
Cidade: BAYEUX UF: PB CEP: 58308330  
Data de início: 10/12/2018 Conclusão efetiva: 10/03/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: COMANDO DE 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA CPF/CNPJ: 07.541.172/0001-11

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 944.48 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1260 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 188.89 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 944.48 metro quadrado;**

#### Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE À REPARAÇÃO DO TELHADO DO PAVILHÃO DO APROVISIONAMENTO ( RANCHO DOS PRAÇAS DO 16º RCMWC). CONFORME CONTRATO Nº 24/2018

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 146164/2019**  
**04/09/2019, 12:45**  
**B61CD**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B61CD





**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM/7ª DE  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7  
(CRO 1/7ª RM - 1965)  
COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS**

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **PLANENG ENGENHARIA LTDA**, empresa sediada na Rua Jornalista Laurenio Firmeza, nº 82, Centro – São João do Rio do Peixe – PB, inscrita no CNPJ sob o nº 27.700.986/0001-69, executou para a **Comissão Regional de Obras da 7ª Região Militar (CRO/7)** órgão estabelecido na Avenida Norte, nº 245, Santo Amaro, Recife/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 09.547.347/0001-23, a obra de **REPARAÇÃO DO TELHADO DO PAVILHÃO DO APROVISIONAMENTO (RANCHO DAS PRAÇAS DO 16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO -16º RCMEC – BAYEUX-PB.**

### 01 – DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Obra de engenharia para a execução de serviços de reparação em telhados (instalação de estrutura de madeira para telhado, telhas cerâmica tipo romana, pintura, canteiro de obras e aplicação de manta asfáltica).

### 02 – PERÍODO EFETIVO DE EXECUÇÃO

Início: 20/11/2018

Término: 16/08/2019

### 03 – CONTRATO

Termo de Contrato: 24/2018

Tomada de Preços: 13/2018 – NUP 64278.009459/2018-01

### 04 – VALOR DO CONTRATO

R\$ 143.673,48 (Cento e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos).

### 05 – RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ugo Rafael Gonçalves Nobrega

Engº Civil – Resp.Técnico – CREA PB: 1616624809

### 06 – ART DA OBRA

º PB 20190231319

*(Assinatura manuscrita)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146164/2019, emitida em 04/09/2019



Certidão nº 146164/2019  
06/10/2019, 15:26  
Chave de Impressão: B61CD

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 4 folhas





**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM/7ª DE  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7  
(CRO 1/7ª RM - 1965)  
COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS**

**07 – PRINCIPAIS QUANTITATIVOS EXECUTADOS**

Item	Descrição	Un	Quant
1	APOIO À OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	66,00
1.1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	3,00
1.2	MÁQUINAS E FERRAMENTAS		
1.2.1	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, montagem e desmontagem	m² x mês	629,77
1.3	SERVIÇOS INICIAIS		
1.3.3	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS		
1.3.3.1	ART DE CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00	Und	1,00
1.3.3.2	ART DE FISCALIZAÇÃO	Und	1,00
1.4	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.4.1	LIMPEZA TERRENO		
1.4.1.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	944,48
1.4.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	m³ x Km	288,45
1.4.2	RETIRADA DE ENTULHO		
1.4.2.1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	19,23
1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.5.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.5.2	ALUGUEL CONTAINER ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO CNERV TRAPEZ FORRO C ISOL TERMO ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC	Mês	3,00
1.5.3	ALUGUEL CONTAINER ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO CNERV TRAPEZ FORRO C ISOL TERMO ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP CARGA DESCARGA	Mês	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146164/2019, emitida em 04/09/2019



Certidão nº 146164/2019  
06/10/2019, 15:26

Chave de Impressão: B61CD

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 4 folhas







**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM/7ª DE  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7  
(CRO 1/7ª RM - 1965)  
COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS**

1.5.4	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m²	334,42
<b>1.6</b>	<b>COBERTURA</b>		
1.6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	944,48
1.6.2	Remoção e Fornecimento com Assentamento de Ripas Massaranduba 5 x 1,5cm	m	944,48
1.6.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	188,89
1.6.4	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	141,16
1.6.5	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m²	359,50
1.6.6	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	944,48
1.6.7	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	m²	188,89
<b>1.7</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>		
1.7.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	25,00
1.7.2	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	Und	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146164/2019, emitida em 04/09/2019




Certidão nº 146164/2019  
06/10/2019, 15:26  
Chave de Impressão: B61CD

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 4 folhas

*[Assinatura manuscrita]*





**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM/7ª DE  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7  
(CRO 1/7ª RM - 1965)  
COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS**

<b>1.8</b>	<b>PINTURAS</b>		
1.8.1	PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA A BASE DE CARBOLINEUM, DUAS DEMAOS	m²	944,48
1.8.2	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	961,54
1.8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMAOS. AF_06/2014	m²	961,54
1.8.4	PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR SELADOR CORAL	m²	961,54
<b>1.9</b>	<b>LIMPEZA</b>		
1.9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	961,54

Declaramos que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade e segurança e das normas de engenharia em vigor, tendo sido atendidos todas as condições e especificações do projeto, planilha de medição e memorial descritivo, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, na condução dos serviços executados para a realização da obra.

Recife/PE, 02 de setembro de 2019.

  
Cel Marcos Luis Alves da Silva

**Chefe da Comissão Regional de Obras 7 - CNPJ: 09.547.347/0001-23  
(Contratante)**



**Rafael Farias Reis – 1º Ten OTT- Adjunto da Seção Técnica  
CREA PE: 045514 – Engenheiro Civil  
(Fiscal de Contrato)**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146164/2019, emitida em 04/09/2019



Certidão nº 146164/2019  
06/10/2019, 15:26  
Chave de Impressão: B61CD

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 4 folhas

