



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

168816/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO NOBREGA DA SILVA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO NOBREGA DA SILVA NETO**
Registro: **1602314047PB** RNP: **1602314047**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20190251084** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2019 Baixada em: 04/09/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **Município de Cuitegi** CPF/CNPJ: **08.781.791/0001-46**
Endereço do contratante: RUA Nossa senhora do Rosário Nº: 35
Complemento: Bairro: centro
Cidade: CUITEGI UF: PB CEP: 58208000
Contrato: 00055/2018 Celebrado em: 02/07/2018
Valor do contrato: R\$ 307.067,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SÍTIO SÍTIO MALHADA Nº:
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: CUITEGI UF: PB CEP: 58208000
Data de início: 06/07/2018 Conclusão efetiva: 06/11/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Município de Cuitegi CPF/CNPJ: 08.781.791/0001-46

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 546.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1227 - REATERRO 15 - EXECUÇÃO 194.42 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1233 - ENROCAMENTO 15 - EXECUÇÃO 71.29 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 194.42 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1257 - CONCRETO CICLÓPICO 15 - EXECUÇÃO 404.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1257 - CONCRETO CICLÓPICO 15 - EXECUÇÃO 137.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1401 - ADUÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 168.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #9306 - PASSAGEM MOLHADA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MALHADA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/PB.

Número da ART: **PB20190251087** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2019 Baixada em: 02/09/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **Município de Cuitegi** CPF/CNPJ: **08.781.791/0001-46**
Endereço do contratante: RUA Nossa senhora do Rosário Nº: 35
Complemento: Bairro: centro
Cidade: CUITEGI UF: PB CEP: 58208000
Contrato: 00055/2018 Celebrado em: 02/07/2018
Valor do contrato: R\$ 307.067,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SÍTIO SÍTIO MALHADA Nº:
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: CUITEGI UF: PB CEP: 58208000
Data de início: 06/07/2018 Conclusão efetiva: 02/07/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Município de Cuitegi CPF/CNPJ: 08.781.791/0001-46

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 546.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1227 - REATERRO 15 - EXECUÇÃO 194.42 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1233 - ENROCAMENTO 15 - EXECUÇÃO 71.29 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 194.42 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1257 - CONCRETO CICLÓPICO 15 - EXECUÇÃO 404.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1257 - CONCRETO CICLÓPICO 15 - EXECUÇÃO 137.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1401 - ADUÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 168.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #9306 - PASSAGEM MOLHADA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 20/12/2021 às 00:42
Agronomia da Paraíba





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

168816/2021

Atividade concluída

Observações

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MALHADA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/PB.
 Aditivo: 2 TERMO ADITIVO AO C/0055/2018

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 168816/2021
30/11/2021, 08:02
WZCZ9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WZCZ9





ATESTAMOS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO JUNTO AO CREA – PB, QUE O ENGENHEIRO JOÃO NÓBREGA DA SILVA NETO – CREA 1602314047, CONCLUIU OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MALHADA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/PB, CONFORME ART N.º PB20190251087, OBJETO DO CONTRATO N.º /0055/2018 CELEBRADO ENTRE A EMPRESA PLANENG ENGENHARIA LTDA – ME, CNPJ: 27.700.986/0001-69 E O MUNICÍPIO DE CUITEGI, CNPJ: 08.781.791/0001-46, CONFORME DESCRIÇÕES A SEGUIR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

Item	Descrição	Und	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Limpeza manual do terreno (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	1.092,00
1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	m²	1.092,00
1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	10,00
1.4	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	4,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, capacidade de 0,78 m³	m³	388,84
2.2	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016	m³	388,84
2.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m³, DMT 50 a 200m	m³	382,20
2.4	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153HP	m³	382,20
3	ESTRUTURA		
3.1	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. AF_12/2015	m²	250,80
3.2	Concreto ciclopico FCK=20MPa 30% pedra de mão inclusive lançamento	m³	808,28
3.3	Concreto FCK = 30MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016	m³	373,00
3.4	Armagem em tela de aço soldada nervurada Q-283, aço CA-60, 6mm, malha 10x10cm	KG	10.762,76
3.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 25,0 mm - montagem. AF_12/2015	KG	508,60
3.6	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m³	273,00
4	ADUÇÃO		

Antônio Cavalcante Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 050517421-9
Fiscalização

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 168816/2021, emitida em 30/11/2021



Certidão nº 168816/2021
20/12/2021, 00:42
Chave de Impressão: wZCZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2021 e contém 2 folhas





4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	126,00
4.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	210,00
5	DIVERSOS		-
5.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	219,60
5.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,72
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	508,88
5.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,72
5.5	PINTURA A OLEO, 1 DEMAIO	m²	68,96
5.6	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	m³	142,58

1º TERMO ADITIVO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78M³	m³	613,17
1.2	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	797,81
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	797,81
1.4	DESMONTE ROCHA BRANDA A FOGO SEM ESCORAMENTO	m³	1.231,89
1.5	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO, COM PREFURATRIZ MANUAL E ROMPEDOR HIDRÁULICO	m³	83,51
2	FUNDAÇÃO		
2.1	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA)	m³	1.315,40
2.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	m³	1.315,40

CUITEGI - PB, 29 de Novembro de 2021.

Antônio Cavalcante Moura
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 050517421-9
 Fiscalização

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 168816/2021, emitida em 30/11/2021



Certidão nº 168816/2021
 20/12/2021, 00:42
 Chave de Impressão: wZCZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2021 e contém 2 folhas

